

Nachweis

Nummer	20-002910-PR03 (NW-K17-09-de-01)	
Inhaber	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen Schweiz	
Produkt	Anputzdichtleiste für den Einsatz in WDVS	
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: APU Teleskop-Anputzleiste FLEX-pro mit flexiblem Steg Art-Nr. A35pro und APU Teleskop-Anputzleiste FLEX mit Abzugskante und flexiblem Steg Art-Nr. A35	
Details	Dichtleiste zweiteilige Anputzdichtleiste aus PVC / TPE mit Einputz-schenkel, 9,5mm x 27,7mm; Anbindung zum Blendrahmen doppelseitiges PE-Schaumkunststoffband 7mm x 3mm; Klebstoffart modifiziertes Acrylat; Anbindung zum Baukörper Einputzschenkel;	
Besonderheiten	geprüft wurde APU Teleskop-Anputzleiste FLEX-pro mit flexiblem Steg Art-Nr. A35pro	

Ergebnis *)

Die Bewertung ist für folgende Abschnitte der ift-Richtlinie MO-01/1 : 2007-01 möglich:



Materialeigenschaften nach 4.2

(Einzelergebnisse auf Blatt 2)

ift Rosenheim 01.06.2022


Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter

Andreas Seebauer Prüfingenieur Materialprüfung Grundlagen

ift-Richtlinie MO-01/1: 2007-01

Prüfbericht: 20-002910-PR03 PB-K17-09-de-01

Darstellung



A35pro

A35

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen und die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

*) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurden die ermittelten Messergebnisse als fehlerfreie Werte angenommen.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen". Das Dokument darf nur vollständig veröffentlicht werden.

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft ID: 911-D04C3

Materialprüfung





Nr. 20-002910-PR03 (NW-K17-09-de-01) vom 01.06.2022

Inhaber APU AG, 8200 Schaffhausen (Schweiz)



Prüfung nach MO-01/1, Abschnitt	Anforderungen nach MO-01/1	Ergebnis der Prüfung
Materialeigenschaften		
4.1	Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung Stauchung Scherung quer Scherung längs	nicht geprüft nicht geprüft nicht geprüft nicht geprüft
4.2	Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten (3.000 Zyklen je Bewegungsrichtung) Amplituden: **) Dehnung Stauchung Scherung quer Scherung längs kein Versagen; keine funktionsbeeinträchtigenden Veränderungen	+ 3,5 mm - 2,0 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm erfüllt
4.3	Temperaturwechselbeständigkeit ***)	nicht geprüft
4.4	Beständigkeit gegen Licht und Feuchte ***)	nicht geprüft
4.5	Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen	nicht geprüft
4.6	Wasserdampfdiffusionswiderstand	nicht geprüft
4.7	Brandverhalten	nicht geprüft

^{*)} Konstruktiv bedingt, ohne Prurung

**) Amplituden sind Vorgaben des Auftraggebers

***) Anwendungsbereich Außenseite, konstruktiv abgedeckt, nach ift-Richtlinie MO-01/1